

Смета [132-322 от 28.05.2021](#)

Объект: Ирбитская 13

Заказчик Владимир +7xxxxxxxxxx

Контакт

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|----------------|---|----------|--------|-----------------|-------------------|
| | | | | Единицы | Общее |
| Коридор | | | | | |
| 1 | Демонтаж дверного блока | шт | 6,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| 2 | Демонтаж напольного плинтуса | мп | 16,00 | 60,00 | 960,00 |
| 3 | Очистка стен от обоев | м.кв | 43,00 | 75,00 | 3 225,00 |
| 4 | Демонтаж ламината | м.кв | 21,40 | 150,00 | 3 210,00 |
| 5 | Монтаж перегородок ГКЛ по м/каркасу | м.кв | 4,10 | 750,00 | 3 075,00 |
| 6 | Монтаж потолка ГКЛ по м/каркасу 1й уровень | м.кв | 6,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| 7 | Монтаж потолка ГКЛ по м/каркасу 1й уровень (ниша по периметру) | мп | 7,00 | 400,00 | 2 800,00 |
| 8 | Монтаж потолка ГКЛ по м/каркасу 2й уровень | м.кв | 15,40 | 600,00 | 9 240,00 |
| 9 | Монтаж ниши для светодиодной ленты в потолке 2-го уровня | мп | 15,70 | 400,00 | 6 280,00 |
| 10 | Грунтовка потолка на 1 раз | м.кв | 21,40 | 50,00 | 1 070,00 |
| 11 | Шпатлевка и шлифовка потолка | м.кв | 21,40 | 350,00 | 7 490,00 |
| 12 | Оклеивание потолка ватманом | м.кв | 21,40 | 220,00 | 4 708,00 |
| 13 | Грунтовка ниши для светодиодной ленты | мп | 15,70 | 50,00 | 785,00 |
| 14 | Шпатлевка и шлифовка ниши | мп | 15,70 | 350,00 | 5 495,00 |
| 15 | Оклеивание ниши ватманом | мп | 15,70 | 220,00 | 3 454,00 |
| 16 | Окраска ниши 2 раза | мп | 15,70 | 220,00 | 3 454,00 |
| 17 | Окраска потолка 2 раза | м.кв | 21,40 | 220,00 | 4 708,00 |
| 18 | Монтаж дверного блока | шт | 4,00 | 3500,00 | 14 000,00 |
| 19 | Грунтовка стен на 2 раза | м.кв | 43,00 | 80,00 | 3 440,00 |
| 20 | Декоративная штукатурка стен | м.кв | 39,50 | 1200,00 | 47 400,00 |
| 21 | Облицовка стен зеркальным панно 600*600, укладка ромбом | м.кв | 3,63 | 1400,00 | 5 082,00 |
| 22 | Грунтовка пола на 1 раз | м.кв | 4,00 | 40,00 | 160,00 |
| 23 | Укладка плитки на пол 590*590, Укладка диагонально | м.кв | 4,00 | 1250,00 | 5 000,00 |
| 24 | Затирка швов плитки | м.кв | 4,00 | 150,00 | 600,00 |
| 25 | Укладка ламината | м.кв | 17,40 | 300,00 | 5 220,00 |
| 26 | Монтаж напольного плинтуса МДФ? | мп | 16,00 | 250,00 | 4 000,00 |
| Итого | | | | | 150 256,00 |
| Детская | | | | | |
| 1 | Демонтаж напольного плинтуса | мп | 15,00 | 60,00 | 900,00 |
| 2 | Демонтаж ламината | м.кв | 14,55 | 150,00 | 2 182,50 |
| 3 | Очистка стен от обоев | м.кв | 36,50 | 75,00 | 2 737,50 |
| 4 | Монтаж потолка ГКЛ по м/каркасу 1й уровень | м.кв | 14,55 | 600,00 | 8 730,00 |
| 5 | Монтаж радиусного потолка ГКЛ по м/каркасу 2й уровень с устройством ниши для светодиодной ленты | мп | 15,00 | 1200,00 | 18 000,00 |
| 6 | Грунтовка потолка на 1 раз | м.кв | 14,55 | 50,00 | 727,50 |
| 7 | Грунтовка потолка 2й уровень | мп | 15,00 | 50,00 | 750,00 |
| 8 | Гидроизоляция пленкой ПВХ | м.кв | 5,80 | 90,00 | 522,00 |
| 9 | Шпатлевка и шлифовка потолка | м.кв | 14,55 | 350,00 | 5 092,50 |
| 10 | Шпатлевка и шлифовка потолка 2й уровень | м.кв | 15,00 | 350,00 | 5 250,00 |
| 11 | Оклеивание потолка ватманом | м.кв | 14,55 | 220,00 | 3 201,00 |
| 12 | Оклеивание потолка ватманом 2й уровень | мп | 15,00 | 220,00 | 3 300,00 |
| 13 | Окраска потолка 2 раза | м.кв | 14,55 | 220,00 | 3 201,00 |
| 14 | Окраска потолка 2й уровень 2 раза | мп | 15,00 | 220,00 | 3 300,00 |
| 15 | Грунтовка стен на 2 раза | м.кв | 36,47 | 80,00 | 2 917,60 |
| 16 | Шпаклёвка и шлифовка стен под обои | м.кв | 36,47 | 320,00 | 11 670,40 |
| 17 | Оклеивание стен обоями | м.кв | 36,47 | 220,00 | 8 023,40 |
| 18 | Укладка ламината | м.кв | 14,55 | 300,00 | 4 365,00 |
| 19 | Монтаж напольного плинтуса МДФ? | мп | 15,00 | 250,00 | 3 750,00 |
| Итого | | | | | 88 620,40 |
| Ванная | | | | | |
| 1 | Демонтаж унитаза | шт | 1 | 450 | 450 |
| 2 | Демонтаж раковины | шт | 1 | 500 | 500 |

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------|---------|------------------|
| 3 | Демонтаж ванны | шт | 1 | 500 | 500 |
| 4 | Демонтаж смесителя | шт | 1 | 370 | 370 |
| 5 | Демонтаж напольной плитки | м.кв | 5 | 150 | 750 |
| 6 | Выполнение насечек на стенах | м.кв | 24,50 | 110,00 | 2 695,00 |
| 7 | Грунтовка стен бетон-контактом | м.кв | 24,50 | 60,00 | 1 470,00 |
| 8 | Монтаж потолка ГКЛ по м/каркасу 1й уровень | мп | 1,80 | 600,00 | 1 080,00 |
| 9 | Монтаж ниши для светодиодной ленты в потолке 2 уровень | мп | 1,80 | 750,00 | 1 350,00 |
| 10 | Грунтовка потолка на 1 раз | м.кв | 1,80 | 50,00 | 90,00 |
| 11 | Грунтовка ниши | мп | 1,80 | 50,00 | 90,00 |
| 12 | Оклеивание ниши ватманом | мп | 1,80 | 220,00 | 396,00 |
| 13 | Окраска ниши 2 раза | мп | 1,80 | 220,00 | 396,00 |
| 14 | Монтаж натяжного потолка | шт | 1,00 | 3000,00 | 3 000,00 |
| 15 | Зашивка инсталляции ГКЛВ 1780*150, h=1200 | шт | 1,00 | 3000,00 | 3 000,00 |
| 16 | Облицовка стен плиткой | м.кв | 22,80 | 1250,00 | 28 500,00 |
| 17 | Затирка швов плитки | м.кв | 22,80 | 150,00 | 3 420,00 |
| 18 | Монтаж зеркала на стену | м.кв | 1,85 | 1000,00 | 1 850,00 |
| 19 | Грунтовка пола на 1 раз | м.кв | 5,00 | 40,00 | 200,00 |
| 20 | Укладка плитки на пол | м.кв | 5,00 | 1000,00 | 5 000,00 |
| 21 | Затирка швов плитки | м.кв | 5,00 | 150,00 | 750,00 |
| Итого | | | | | 53 287,00 |

Спальня

| | | | | | |
|--------------|--|------|--------|---------|-------------------|
| 1 | Демонтаж напольного плинтуса | мп | 16,50 | 60,00 | 990,00 |
| 2 | Очистка стен от обоев | м.кв | 41,00 | 75,00 | 3 075,00 |
| 3 | Демонтаж ламината | м.кв | 17,30 | 150,00 | 2 595,00 |
| 4 | Очистка откосов двери от обоев | мп | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 5 | Монтаж потолка ГКЛ по м/каркасу 1й уровень | м.кв | 6,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| 6 | Монтаж потолка ГКЛ по м/каркасу 1й уровень (ниша по периметру) | мп | 8,00 | 400,00 | 3 200,00 |
| 7 | Монтаж потолка ГКЛ по м/каркасу 2й уровень | м.кв | 11,30 | 600,00 | 6 780,00 |
| 8 | Монтаж ниши для светодиодной ленты в потолке 2-го уровня | мп | 14,50 | 400,00 | 5 800,00 |
| 9 | Грунтовка потолка на 1 раз | м.кв | 17,30 | 50,00 | 865,00 |
| 10 | Шпатлевка и шлифовка потолка | м.кв | 17,30 | 350,00 | 6 055,00 |
| 11 | Оклеивание потолка ватманом | м.кв | 17,30 | 220,00 | 3 806,00 |
| 12 | Грунтовка ниши для светодиодной ленты | мп | 14,50 | 50,00 | 725,00 |
| 13 | Шпатлевка и шлифовка ниши | мп | 14,50 | 350,00 | 5 075,00 |
| 14 | Оклеивание ниши ватманом | мп | 14,50 | 220,00 | 3 190,00 |
| 15 | Окраска ниши 2 раза | мп | 14,50 | 220,00 | 3 190,00 |
| 16 | Окраска потолка 2 раза | м.кв | 17,30 | 220,00 | 3 806,00 |
| 17 | Грунтовка стен на 2 раза | м.кв | 41,00 | 80,00 | 3 280,00 |
| 18 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м.кв | 41,00 | 320,00 | 13 120,00 |
| 19 | Оклеивание стен обоями | м.кв | 25,64 | 220,00 | 5 640,80 |
| 20 | Монтаж мягких панелей | м.кв | 8,02 | 620,00 | 4 972,40 |
| 21 | Монтаж зеркала на стену | м.кв | 7,92 | 1000,00 | 7 920,00 |
| 22 | Монтаж рейки 30*30*2630 на стену 42 шт | м.кв | 6,50 | 620,00 | 4 030,00 |
| 23 | Окраска рейки 2 раза | мп | 110,00 | 70,00 | 7 700,00 |
| 24 | Укладка ламината | м.кв | 17,32 | 300,00 | 5 196,00 |
| 25 | Монтаж напольного плинтуса МДФ | мп | 16,50 | 250,00 | 4 125,00 |
| Итого | | | | | 109 111,20 |

Кухня-гостиная

| | | | | | |
|----|---|------|-------|---------|-----------|
| 1 | Демонтаж напольного плинтуса | мп | 28,00 | 60,00 | 1 680,00 |
| 2 | Демонтаж ламината | м.кв | 33,00 | 150,00 | 4 950,00 |
| 3 | Очистка стен от обоев | м.кв | 60,20 | 75,00 | 4 515,00 |
| 4 | Грунтовка стен на 2 раза | м.кв | 60,20 | 80,00 | 4 816,00 |
| 5 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м.кв | 60,20 | 320,00 | 19 264,00 |
| 6 | Оклеивание стен обоями | м.кв | 45,20 | 220,00 | 9 944,00 |
| 7 | Облицовка стен плиткой (фартук) + затирка | м.кв | 3,34 | 1200,00 | 4 008,00 |
| 8 | Монтаж панелей МДФ на стену | м.кв | 11,63 | 620,00 | 7 210,60 |
| 9 | Окраска панелей МДФ 2 раза | м.кв | 11,63 | 220,00 | 2 558,60 |
| 10 | Монтаж хромированных вставок к панелям 40мм | мп | 24,50 | 250,00 | 6 125,00 |
| 11 | Грунтовка пола на 1 раз | м.кв | 33,00 | 40,00 | 1 320,00 |
| 12 | Финишное выравнивание пола | м.кв | 33,00 | 300,00 | 9 900,00 |
| 13 | Укладка плитки на пол | м.кв | 15,62 | 1000,00 | 15 620,00 |
| 14 | Затирка швов плитки | м.кв | 15,62 | 150,00 | 2 343,00 |
| 15 | Укладка ламината | м.кв | 17,40 | 300,00 | 5 220,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| 16 | Монтаж напольного линтуса МДФ | мп | 28,00 | 250,00 | 7 000,00 |
| 17 | Монтаж потолка ГКЛ по м/каркасу 1й уровень | м.кв | 6,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| 18 | Монтаж потолка ГКЛ по м/каркасу 1й уровень (ниша по периметру) | мп | 20,00 | 400,00 | 8 000,00 |
| 19 | Монтаж потолка ГКЛ по м/каркасу 2й уровень | м.кв | 27,00 | 600,00 | 16 200,00 |
| 20 | Монтаж ниши для светодиодной ленты в потолке 2-го уровня | мп | 13,80 | 400,00 | 5 520,00 |
| 21 | Грунтовка потолка на 1 раз | м.кв | 33,02 | 50,00 | 1 651,00 |
| 22 | Шпатлевка и шлифовка потолка | м.кв | 33,02 | 350,00 | 11 557,00 |
| 23 | Оклеивание потолка ватманом | м.кв | 33,02 | 220,00 | 7 264,40 |
| 24 | Грунтовка ниши | мп | 20,00 | 50,00 | 1 000,00 |
| 25 | Шпатлевка и шлифовка ниши | мп | 20,00 | 350,00 | 7 000,00 |
| 26 | Оклеивание ниши ватманом | мп | 20,00 | 220,00 | 4 400,00 |
| 27 | Окраска ниши 2 раза | мп | 20,00 | 220,00 | 4 400,00 |
| 28 | Окраска потолка 2 раза | м.кв | 33,02 | 220,00 | 7 264,40 |
| Итого | | | | | 184 331,00 |
| С/У | | | | | |
| 1 | Демонтаж унитаза | шт | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | Демонтаж раковины | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | Демонтаж смесителя | шт | 1,00 | 370,00 | 370,00 |
| 4 | Демонтаж плитки пола | м.кв | 3,00 | 150,00 | 450,00 |
| 5 | Нанесение насечек на стену | м.кв | 14,00 | 110,00 | 1 540,00 |
| 6 | Грунтовка стен бетон-контактом | м.кв | 27,70 | 60,00 | 1 662,00 |
| 7 | Грунтовка пола на 1 раз | м.кв | 4,85 | 40,00 | 194,00 |
| 8 | Устройство поддона душевой кабины под ключ | шт | 1,00 | 10000,00 | 10 000,00 |
| 9 | Зашивка инсталляции ГКЛВ 1060*150 h=1200 | шт | 1,00 | 3000,00 | 3 000,00 |
| 10 | Облицовка стен плиткой | м.кв | 25,10 | 1250,00 | 31 375,00 |
| 11 | Затирка швов плитки | м.кв | 25,10 | 150,00 | 3 765,00 |
| 12 | Монтаж зеркала на стену | м.кв | 2,58 | 1000,00 | 2 580,00 |
| 13 | Укладка плитки на пол | м.кв | 4,85 | 1000,00 | 4 850,00 |
| 14 | Затирка швов плитки | м.кв | 4,85 | 150,00 | 727,50 |
| 15 | Монтаж натяжного потолка | шт | 1,00 | 3000,00 | 3 000,00 |
| Итого | | | | | 64 463,50 |
| Электромонтажные работы | | | | | |
| 1 | Монтаж провода | мп | 388,00 | 110,00 | 42 680,00 |
| 2 | Монтаж провода в штробе с замазкой штроб | мп | 115,00 | 340,00 | 39 100,00 |
| 3 | Монтаж светодиодной ленты | мп | 69,37 | 220,00 | 15 261,40 |
| 5 | Монтаж эл.точек полностью | шт | 89,00 | 520,00 | 46 280,00 |
| 6 | Монтаж терморегулятора с датчиком | шт | 7,00 | 720,00 | 5 040,00 |
| 7 | Монтаж интернет провода | мп | 80,00 | 60,00 | 4 800,00 |
| 8 | Монтаж распредкоробки с расключением в стене | шт | 25,00 | 700,00 | 17 500,00 |
| 9 | Монтаж силовой линии | мп | 15,00 | 350,00 | 5 250,00 |
| 10 | Монтаж эл.щита с автоматами и подключением к силовой линии | шт | 1,00 | 6800,00 | 6 800,00 |
| 11 | Укладка теплого пола | м.кв | 69,35 | 520,00 | 36 062,00 |
| 12 | Монтаж трека светильников (кухня) 6 светильников | шт | 1,00 | 4000,00 | 4 000,00 |
| 13 | Монтаж трека светильников (коридор) 12 светильников | шт | 1,00 | 5500,00 | 5 500,00 |
| 14 | Монтаж светильников | шт | 28,00 | 450,00 | 12 600,00 |
| 15 | Монтаж люстры | шт | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| 16 | Монтаж сборной люстры (гостинная) | шт | 1,00 | 5000,00 | 5 000,00 |
| Итого | | | | | 246 573,40 |
| Сантехнические работы | | | | | |
| 1 | Прокладка труб ХВС,ГВС открыто | мп | 16,00 | 620,00 | 9 920,00 |
| 2 | Прокладка труб ХВС,ГВС в штробе | мп | 6,00 | 980,00 | 5 880,00 |
| 3 | Прокладка труб канализации | мп | 8,00 | 740,00 | 5 920,00 |
| 4 | Монтаж вентиля | шт | 6,00 | 370,00 | 2 220,00 |
| Итого | | | | | 23 940,00 |
| Итого по смете | | | | | 920 582,50 |

Подрядчик: _____./_____./

Заказчик со сметой ознакомлен: _____./_____./

Все не учтенные виды работ оплачиваются отдельно по дополнительному соглашению